

天然居项目B3205, C2803, C1701,D805,D3105F3001,F1806,F502外墙漏水修报价清单

序号	项目	主材品牌、规格	描 述	单位	工程量	综合单价	合价	备注
1	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1500mm)	m²	25	90	2250	DB3205外墙漏水
2	窗边漏水		(1) 凿开窗周边墙缝, 清理原填充物, 重新塞缝, 塞缝材料选用聚合物水泥砂浆掺配3%的纤维; (2) 耐候胶对防水胶层保护处理; (3) 窗边墙面恢复;	m²	16	90	1440	C2803窗台漏水两处
3	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1500mm)	m²	25	90	2250	C1701外墙漏水
4	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1500mm)	m²	35	90	3150	D805外墙漏水
5	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1501mm)	m²	16	90	1440	D3105外墙漏水
6	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1502mm)	m²	18	90	1620	F3001外墙漏水
7	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象, 若有必须先处理; (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1503mm)	m²	35	90	3150	F1806外墙漏水

8	外墙渗漏水		(1) 检查墙面是否有空鼓或开裂现象，若有必须先处理； (2) 涂刷外墙防水涂膜(自渗水边沿向四周墙面延伸1504mm)	m²	25	90	2250	F502外墙漏水
9	小计						17550	
10	税金			项		9.0%	1580	
11	总计（元）						19130	

广东深望达建材科技工程有限公司

江浩：15999580218

2021/11/1