

## 消防系统维修工程报价单

项目名称：天然居花园（1层至35层）

序号	项目	计量单位	工程量	金额（人民币）	
				综合单价	合计
1	智能烟感 OT402	套	96	180.00	17280.00
2	手动报警按钮 OA410	套	24	200.00	4800.00
3	输入输出模块 OM411	套	45	205.00	9225.00
4	输入模块 OM412	套	20	205.00	4100.00
5	消火栓按钮	套	50	60.00	3000.00
6	消防警铃	个	55	55.00	3025.00
7	消防广播	个	40	45.00	1800.00
8	消防电话	部	5	45.00	225.00
9	更换安全出口指示牌	个	340	48.00	16320.00
10	更换楼层指示牌	个	86	48.00	4128.00
11	更换闭门器	套	65	56.00	3640.00
12	更换安装设备人工费	点	826	20.00	16520.00
13	维修风机控制箱	个	1	300.00	300.00
14	检测、维修排烟阀及送风阀	项	1	2400.00	2400.00
15	检查维修终端控制设备线路	项	1	4000.00	4000.00
16	消防系统整体单点、联动调试	路	26	240.00	6240.00
17	查线路短路、回码	路	5	1500.00	7500.00
18	维修辅材	项	1	2500.00	2500.00
小计					107003.00
税金 6.39%					7304.00
总计					114307.00

注：1、本报价单维修天然居1层至35层，全部消防系统维修更换恢复正常（总价包干）。

2、维修更换部分恢复正常后保修壹年。

报价单位：南京市消防工程有限公司深圳分公司

联系人：李奎

联系电话：13714499015

报价日期：2013年9月23日



## 天然居消防自动报警系统设备线路故障清单

天然居花园管理处:

贵小区地面 1 层至顶层消防自动报警系统外围设备、线路, 经我司工程师现场检查统计, 现需要维修线路、更换设备清单如下:

序号	编号	设备类型	安装位置	备注
1	21008	输入模块	4 栋 9 层消火栓	
2	21063	感烟探测器	4 栋 4 层楼梯左	
3	21096	感烟探测器	4 栋 1 层楼梯右	
4	21097	感烟探测器	4 栋 1 层楼梯左	
5	21103	感烟探测器	4 栋 1 层住宅门厅	
6	22029	感烟探测器	4 栋 18 层弱电井	
7	22032	输入模块	4 栋 16 层消火栓	
8	22069	感烟探测器	4 栋 12 层弱电井	
9	22073	感烟探测器	4 栋 12 层楼梯口	
10	22085	手动报警按钮	4 栋 12 层楼梯口	
11	23011	感烟探测器	4 栋 23 层弱电井	
12	23040	感烟探测器	4 栋 21 层楼梯口	
13	23057	输入输出模块	4 栋 20 层弱电井强切	
14	23058	感烟探测器	4 栋 19 层弱电井	
15	23066	手动报警按钮	4 栋 19 层楼梯口	
16	24005	感烟探测器	4 栋 33 层风机房	
17	24016	感烟探测器	4 栋 32 层楼梯口	
18	24039	输入模块	4 栋 30 层消火栓	
19	24042	感烟探测器	4 栋 29 层弱电井	
20	24051	输入输出模块	4 栋 29 层弱电井警铃	
21	24073	输入模块	4 栋 27 层消火栓	
22	24076	感烟探测器	4 栋 27 层弱电井	
23	24087	输入输出模块	4 栋 26 层弱电井强切	
24	24090	感烟探测器	4 栋 25 层电梯厅	
25	31001	感烟探测器	5 栋 9 层弱电井	
26	31047	感烟探测器	5 栋 5 层电梯厅	
27	31096	手动报警按钮	5 栋 1 层楼梯口	
28	31103	感烟探测器	5 栋 1 层住宅门厅	
29	32032	输入模块	5 栋 16 层消火栓	
30	32065	手动报警按钮	5 栋 13 层楼梯口	
31	32099	手动报警按钮	5 栋 10 层楼梯口	
32	33008	输入模块	5 栋 24 层消火栓	
33	33011	感烟探测器	5 栋 23 层弱电井	



34	33056	输入输出模块	5 栋 20 层弱电井强切	
35	41001	感烟探测器	6 栋 9 层弱电井	
36	41007	手动报警按钮	6 栋 9 层楼梯口	
37	41040	手动报警按钮	6 栋 6 层弱电井前	
38	41045	感烟探测器	6 栋 6 层弱电井	
39	41103	感烟探测器	6 栋 1 层住宅门厅	
40	42008	输入模块	6 栋 18 层消火栓	
41	42013	感烟探测器	6 栋 17 层电梯前	
42	42028	感烟探测器	6 栋 16 层楼梯右	
43	42032	输入模块	6 栋 16 层消火栓	
44	42065	手动报警按钮	6 栋 13 层楼梯口	
45	42074	手动报警按钮	6 栋 12 层弱电井前	
46	42083	感烟探测器	6 栋 11 层楼梯口	
47	43029	感烟探测器	6 栋 22 层楼梯左	
48	43056	输入输出模块	6 栋 20 层弱电井强切	
49	51015	感烟探测器	1 栋 9 层楼梯右	
50	51085	感烟探测器	1 栋 2 层弱电井	
51	51088	感烟探测器	1 栋 2 层强电井	
52	51090	感烟探测器	1 栋 2 层库房	
53	51092	感烟探测器	1 栋 2 层观察室左	
54	51096	感烟探测器	1 栋 2 层诊室前	
55	51099	感烟探测器	1 栋 2 层治疗室前	
56	52041	感烟探测器	1 栋 15 层强电井	
57	52045	手动报警按钮	1 栋 15 层电梯前	
58	54006	感烟探测器	1 栋 34 层楼梯左	
59	54015	感烟探测器	1 栋 33 层楼梯前	
60	54020	输入输出模块	1 栋 33 层弱电井强切	
61	54087	手动报警按钮	1 栋 33 层电梯前	
62	62014	感烟探测器	2 栋 18 层楼梯口	
63	62050	输入输出模块	2 栋 15 层警铃	
64	62053	输入输出模块	2 栋 15 层弱电井强切	
65	62056	感烟探测器	2 栋 14 层强电井前	
66	62057	感烟探测器	2 栋 14 层电梯前	
67	63036	感烟探测器	2 栋 25 层楼梯口	
68	63044	感烟探测器	2 栋 24 层电梯前	
69	63048	手动报警按钮	2 栋 24 层电梯前	
70	64022	感烟探测器	2 栋 32 层弱电井	
71	64027	手动报警按钮	2 栋 32 层电梯前	
72	64030	输入输出模块	2 栋 32 层弱电井强切	
73	64047	手动报警按钮	2 栋 30 层电梯前	
74	64050	输入输出模块	2 栋 30 层弱电井强切	





75	72012	感烟探测器	3 栋 18 层强电井前	
76	72028	手动报警按钮	3 栋 17 层电梯前	
77	72036	感烟探测器	3 栋 16 层楼梯口	
78	72053	输入输出模块	3 栋 15 层弱电井强切	
79	72070	输入输出模块	3 栋 13 层弱电井送风阀	
80	72071	输入输出模块	3 栋 13 层弱电井强切	
81	73008	输入输出模块	3 栋 28 层弱电井送风阀	
82	73009	输入输出模块	3 栋 28 层弱电井强切	
83	73018	输入模块	3 栋 27 层消火栓	
84	73021	输入输出模块	3 栋 27 层弱电井送风阀	
85	73022	输入输出模块	3 栋 27 层弱电井强切	
86	73023	感烟探测器	3 栋 26 层弱电井	
87	73030	输入输出模块	3 栋 26 层弱电井送风阀	
88	73031	输入输出模块	3 栋 26 层弱电井强切	
89	73046	感烟探测器	3 栋 24 层楼梯右	
90	73053	输入输出模块	3 栋 24 层弱电井强切	
91	73067	感烟探测器	3 栋 22 层楼梯口	
92	73069	输入模块	3 栋 22 层消火栓	
93	73070	输入输出模块	3 栋 22 层弱电井送风阀	
94	73071	输入输出模块	3 栋 22 层弱电井强切	
95	73074	感烟探测器	3 栋 21 层强电井前	
96	74006	感烟探测器	3 栋 34 层风机房	
97	74009	感烟探测器	3 栋 33 层弱电井	
98	74027	手动报警按钮	3 栋 32 层楼梯前	
99	74038	输入输出模块	3 栋 31 层送风阀	
100	74046	感烟探测器	3 栋 30 层楼梯左	
101	81002	感烟探测器	1 栋 1 层店铺	
102	81004	感烟探测器	1 栋 1 层店铺后室	
103	81013	感烟探测器	1 栋 1 层风机房	
104	81015	感烟探测器	1 栋 1 层楼梯右	
105	81022	感烟探测器	1 栋 1 层邮电所	
106	81025	感烟探测器	1 栋 1 层邮电所	
107	81028	感烟探测器	1 栋 1 层楼梯下	
108	81031	感烟探测器	2 栋 1 层店铺	
109	81037	感烟探测器	2 栋 1 层紧急出口	
110	81042	感烟探测器	2 栋 1 层住宅门厅	
111	81058	感烟探测器	3 栋 1 层高层楼梯	
112	81068	感烟探测器	3 栋 1 层店铺	
113	81070	输入模块	3 栋 1 层信号阀	
114	81075	输入模块	3 栋 1 层消火栓	
115	81076	感烟探测器	3 栋 1 层棋牌室	



116	81082	感烟探测器	3栋1层店铺
117	81083	感烟探测器	3栋1层店铺
118	线路问题: 3分机4回路线路短路、4分机4回路线路回码、5分机3回路线路回码、6分机1回路线路短路、7分机1回路线路回码		
119	感烟探测器 T0402 (66套) + 5个回路线路有问题 30套		
120	输入模块 OM412(12套) + 5个回路线路有问题 8套		
121	手动按钮 0A(14套) + 5个回路线路有问题 10套		
122	输入输出模块 OM411 (23套) + 5个回路线路有问题 22套		
123	普通消火栓按钮 (50套)		
124	消防警铃 (55套)		
125	消防广播 (40套)		
126	消防电话 (5套)		
127	风机控制箱 (1台)		
128	安全出口: (A栋42个)(B栋48个)(C栋42个)(D栋88个)(E栋83个)(F栋82个) (低高楼3个)		
129	楼层指示牌: (A栋9个)(B栋3个)(C栋3个)(D栋12个)(E栋26个)(F栋23个) (低高楼10个)		
130	门禁 (A栋24个)(B栋5个)(C栋6个)(D栋9个)(E栋9个)(F栋6个)		

检测单位: 南京市消防工程有限公司深圳分公司

检测日期: 2013年9月21日