
景田北四街
景田北四街
市政人行道
图例：
读卡机
道闸
地感线圈
摄像头
补光灯
远距离读卡器
保安岗亭
施工基准
1500
1030
600
3360
500
300
1600
800
2000
500
1600

说明：

1、移位后车辆入场无法自动刷卡取卡。

2、移位后入口控制机道闸地感位于市政人行道上，请甲方确认。

3、移位后需使用原道闸闸杆，因闸杆过短，会出现车辆出场拐弯困难甚至无无法出场问题。

4、出口控制机安装于原道闸位置！

5、安装远距离一体机之后，月卡车辆（使用远距离卡）可以无需刷卡，直接感应出入。无远距离卡的车辆通过保安人员辅助业主刷卡进出。

## 天然居停车场管理系统平面图

COORDINATION

ARCHI. | ELEC.

STRUCT. | HVAC

PLUMBING

DESCRIPTIONS

1、本停车场系统为一进一出，月卡车辆进出场自动刷卡收费，临时卡车辆进场自动取卡出场岗亭收费模式。

2、本方案要求甲方提供的主电源（220V）接驳点的电源必须接地良好。

3、本停车场系统岗亭主电源使用RVV3*2.5电源线，其他设备电源均为RVV3*1.0电源线。

APPROVED BY

REVIEWED BY

CAPTAIN

CHIEF ENGI.

EXAMINED BY

CHECKED BY

DESIGNED BY

SCHEMATIC DESIGN

DRAWN BY

CLIENT

PROJECT 天然居停车场管理系统

TITLE 天然居停车场管理系统平面图

CONTRACT No.

EDITION No. 1 | DATE 2014.08

DRAWING TYPE 电施 | DRAWING No.

JSST

深圳市
捷顺科技
实业股份有限公司